



COMMUNE de  
ROMANEL-SUR-LAUSANNE

## PREAVIS MUNICIPAL

No 53/2015

au Conseil communal

\* \* \*

**Demande de Crédit  
pour le réaménagement du Cimetière**

Madame la Présidente,  
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux,

### 1. INTRODUCTION

Décidés à garantir la qualité de nos services publics communaux, nous avons l'honneur de vous soumettre ce dossier et de vous demander votre aval pour sa concrétisation.

### 2. PREAMBULE

En préambule, un nouvel aménagement du cimetière devient nécessaire de part la vétusté de la haie, du mur et du portail déjà partiellement remplacé et d'autre part par une réorganisation du lieu, accès, jardin du souvenir, etc.

### 3. DESRIPTIF DES TRAVAUX

#### Portail

Conception, fabrication et pose d'un portail à 2 vantaux égaux. Hauteur au sommet du bombé 170 cm. largeur totale 320 cm. environ. Réalisation style lausannois, soit partie supérieure en barreaudage carré partiellement torsadé et partie inférieure en tôle aluminium laquée, y compris éléments décoratifs simples. Gonds réglables par bagues et tiges filetées, scellés dans les piliers adjacents. Serrure LOCINOX Antic à cylindre EURO.

Toutes les pièces métalliques sont zinguées à chaud et thermolaquées, teinte anthracite RAL 7016, après fabrication.

Fourniture et pose d'une clôture type ADRONIT Arte Classic, hauteur hors mur 73 cm., maille 100x200/400 mm., fils verticaux de 8 mm., filière horizontale en profil U, avec sommet décoratif, constituée de :

12 panneaux, longueur 250 cm., hauteur standard ~70cm.

10 poteaux 60x40 mm. Les montants sont scellés sur mur après forage par carottage.

Toutes les pièces métalliques sont zinguées à chaud et thermolaquées, teinte anthracite RAL 7016, après fabrication.

Y compris découpe des grilles, pose de visserie, brides de fixation inox et bouchons synthétiques.

Installation de chantier, implantation et transports pour l'ensemble des travaux.

### Mur

Arrachage des thuyas pour la pose du mur, évacuation des déchets par camion-grue.

Creuse et évacuation pour les fondations des murs, mise en place du tout-venant pour être hors-gel, plus compactage.

Préparation pour la fondation des murs, plus ferrailage, fabrication du mur en briques coffra.

Préparation pour la pose de deux piliers, pose du coffrage pour les piliers et bétonnage des piliers.

Pose des couvertines, plus joints, pose de l'enduit d'étanchéité et remblayage, plus remise en état contre les murs.

Montage, transport et taxes d'évacuation compris.

### Haie

Arrachage et plantation du reste de la haie (environ 100 mètres).

Préparation et plantation d'une haie de Cupressocyparis, inclus piquets et fil.

Transport et taxes d'évacuation compris.

### Jardin du souvenir

Agrandissement de la place en pavé pour le jardin du souvenir et création d'une cuve supplémentaire. Installation d'un présentoir simple (54 plaquettes).

Démontage des anciens pavés plus évacuation, creuse pour la création d'une fosse supplémentaire pour le jardin du souvenir et la pose des pavés.

Mise en place et compactage du tout-venant.

Préparation pour la pose des éléments, pose de brique coffra, inclus bétonnage.

Préparation et mise en place du gravier de pose, pose des pavés, inclus coupe et chanfreins.

Evacuation de la terre par camion, inclus taxe décharge.

### Columbarium

Fourniture d'un columbarium, Modèle PRESTIGE, dédoublé ovalisé à facettes, plus une jardinière ovale, avec pupitres biaisés, de 36 cases, pour 108 urnes, avec 1 jardinière centrale pour les fleurs, en granit massif, 4 types à choix et parois intérieures en granit massif.

Pose du columbarium par une entreprise à définir.

Création d'une place en tout-venant autour du columbarium.

Les inscriptions des noms et dates sont à la charge des familles, l'utilisation du columbarium sera régi par un règlement annexé à celui des inhumations.

### Container

Fourniture et mise en place de containers à l'extérieur du cimetière pour le gravier et déchets verts. Fourniture et mise en place d'un cabanon pour l'outillage.

### Divers aménagements

Remise en état du chemin d'accès au cabanon à outils. Démontage des bordures actuelles, pose et fourniture de nouvelles bordures et mise en place du gravier.

Création d'un chemin en pavés pour l'accès facilité aux handicapés à l'intérieur du cimetière (environ 70 mètres).

Fourniture et installation de divers arbres d'ornement.

### Matériel funéraire

Caisson "YACO", permettant de recevoir la terre de creuse, se posant sur la tombe avoisinante au trou à creuser.

Dimensions de la caisse : 1.70 m. x 1.70 m. x 1.20 m. (hauteur).

Basculement hydraulique avec vérins et pompe hydraulique à main.

Ensemble entièrement démontable et entièrement zingué à chaud.

Inclus chariot de manutention.

### Désaffectation

Désaffectation d'une zone de 77 m<sup>2</sup> comprenant actuellement 27 tombes. Cet emplacement ainsi libéré pourra accueillir le columbarium.

Démontage des tombes et chargement des pierres tombales et encadrements béton à l'aide d'une pelle rétro grappin. Evacuation des pierres et béton, taxes de décharge incluse. Minage du terrain sur 1,5 mètres de profondeur, fourniture de terre végétale et nivelage.

### Règlements

Mise à jour du règlement actuel (1980) avec le complément pour le columbarium (sera soumis au vote du Conseil communal ultérieurement).

Recherche et mise à jour des différentes concessions. Travail administratif exécuté en majorité par notre administration.

#### 4. PLANNING DES TRAVAUX

Les travaux sont prévus en partie pendant l'année 2015. Les travaux de désaffectation dus aux démarches administratives (environ 1 année) se feront en 2016, ainsi que les aménagements qui en découlent.

#### 5. COÛTS DES TRAVAUX

Pos.	Descriptif	Coûts TTC
01	Portail et mur	36'800.00
02	Haie	9300.00
03	Jardin du souvenir	17'950.00
04	Columbarium	77'575.00
05	Container	8'000.00
06	Divers aménagements	23'200.00
07	Matériel funéraire	14'150.00
08	Réglements	2'000.00
09	Divers et imprévus	6'000.00
	<b>Total TTC</b>	<b>194'975.00</b>

#### 6. FINANCEMENT

Cette dépense n'est pas prévue dans les comptes d'investissements du budget 2015. Les coûts de réaménagement étant supérieurs à **Fr. 50'000.--** cela implique la nécessité de passer par un préavis et non par le budget ordinaire. Le montant de **Fr. 220'000.--** prévu dans les investissements comprend un agrandissement plus important du cimetière, en fonction de l'évolution démographique de Romanel-sur-Lausanne.

La Municipalité propose le financement par prélèvement sur la trésorerie courante ou, au besoin, sur les lignes de crédits disponibles.

L'amortissement sera effectué sur une période maximum de 10 ans.

## 7. CONCLUSIONS

En conclusion, nous vous proposons, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, de prendre les décisions suivantes :

### **LE CONSEIL COMMUNAL DE ROMANEL-SUR-LAUSANNE**

- vu le Préavis municipal No 53/2015 adopté en séance du 16 février 2015;
- ouï le rapport de la Commission des finances;
- ouï le rapport de la Commission technique;
- vu que cet objet a été porté à l'ordre du jour;

#### **d é c i d e**

- 1) d'accepter le Préavis tel que présenté;
- 2) d'accorder un crédit de **Fr. 195'000.--**, représentant le montant total des travaux;
- 3) de financer cette dépense par prélèvement sur la trésorerie courante ou, au besoin, sur les lignes de crédits disponibles;
- 4) d'amortir cette dépense sur une durée maximum de **10 ans**.

**La Municipalité**

Municipal responsable : M. Denis Favre

Municipal des finances : M. Edgar Schiesser, syndic

Romanel-sur-Lausanne, le 16 février 2015 - DF